

공 종 별 집 계 표

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

[01. 무지개 소사점(일반)]

코드	품명	규격	단위	수량	할증(%)	수량(할증포함)	비고
02	가 설 공 사			0	0	0	
AAD160600010	건축물현장정리	인테리어	M2	33.328	0	33.328	
AAD160600020	가설벽체	칸막이	M2	13.703	0	13.703	
AAD2Q1100052	집기및적치물운반정리	보통인부	인	2	0	2	
18	기 타 공 사			0	0	0	
AQA34000Z149	지정아크릴로고	'I NFORMATION'	개소	1	0	1	
38	벽 체 공 사			0	0	0	
ANC133355000	바탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티)	M2	33.18	0	33.18	
39	기 타 공 사			0	0	0	
AQA34000Z121	디자인책장1	'<'자형, W3350*D(330+760)*H2230, 지정	개소	1	0	1	
AQA34000Z123	디자인책장2	'ㄱ'자형, W(1660+1800)*D400*H2230, 지정	개소	1	0	1	
AQA34000Z125	창호주위 공틀벽	W3340*H1500*D150, MDF15t+지정시트	개소	1	0	1	
AQA34000Z127	선반설치	벽체형, W550*D100*T30, 지정시트	개소	4	0	4	
AQA34000Z129	지정그래픽실사	W(2150+1940+465)*H1100	개소	1	0	1	
AQA34000Z131	지정그래픽실사	W(1910+2185)*H1100	개소	1	0	1	

공 종 별 집 계 표

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

[02. 고리울 청소년 문화의 집(일반)]

코드	품명	규격	단위	물량	할증(%)	물량(할증포함)	비고
02	가 설 공 사			0	0	0	
AAA310441010	강관 조립말비계(이동식)	높이 2m, 3개월	대	1	0	1	
17	수 장 공 사			0	0	0	
A0B115000213	기구철거면보강	천정	식	1	0	1	
21	철 거 공 사			0	0	0	
AAD150104100	혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼	TON	2.504	0	2.504	
AAD151100010	건설폐기물 상차비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭	TON	2.504	0	2.504	
AAD151101010	건설폐기물 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	2.504	0	2.504	
AQA120160000	목조, 칸막이벽 철거	해체재 재사용 안 함	M2	12.644	0	12.644	
AQA800106300	리노룸 철거	바닥 및 수장 부분	M2	29.482	0	29.482	
AQA800108153	핸드레일철거	목재	M	5.4	0	5.4	
AQA800108154	인공암벽철거		M2	13.216	0	13.216	
AQA800108157	등기구 철거		EA	6	0	6	
AQA800108159	디퓨저 철거		EA	2	0	2	
AQA80010W160	기존 책장철거		식	1	0	1	
36	바 닥 공 사			0	0	0	

공 종 별 집 계 표

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

AIA45010F110	강화마루설치	Oak 8*75*900	M2	29.482	0	29.482	
A0A112400200	비닐타일 깔기	비닐타일, 3*100*920mm, 데코타일	M2	3.065	0	3.065	
A0A112400205	논슬립설치	논슬립, 48*23*4mm, PVC, 중보행용	M	5.46	0	5.46	
AQA34000Z13A	전기필름	바닥	M2	29.482	0	29.482	
37	천 정 공 사			0	0	0	
30161509100279	석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	0.84	5	0.882	
A0B115000210	도배 - 합판 · 석고보드면	천장, 방염실크벽지(바탕처리包)	M2	38.802	0	38.802	
AQA34000Z151	매입등	40w	EA	21	0	21	
AQA34000Z153	레일등		EA	14	0	14	
AQA34000Z155	레일		M	9.64	0	9.64	
38	벽 체 공 사			0	0	0	
30171706201449	강화유리	강화유리, 칼라, 12mm, 그린	M2	3.572	0	3.572	
30171708201448	맑은유리	맑은유리, 5mm	M2	1.55	0	1.55	
30171708201450	무늬유리	무늬유리, 5mm	M2	4.259	0	4.259	
AHF211305000	유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	78.488	0	78.488	
AJM4QF101205	갈바프্রে임설치	W30*H50	M	25.67	0	25.67	
AJM4QF101206	갈바프্রে임설치	W80*H50	M	2.43	0	2.43	
AJM4QF101210	갈바프্রে임설치	W300*H20	M	15.26	0	15.26	

공 종 별 집 계 표

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

AJM4QF101220	타공판설치	벽(인테리어)	M2	1.392	0	1.392	
AJM4QF101230	금속메쉬설치	벽(인테리어)	M2	2.495	0	2.495	
ALG100000020	유리끼우기 - 판유리	5mm 이하	M2	5.809	0	5.809	
ALG100000040	유리끼우기 - 판유리	10mm 이상	M2	3.572	0	3.572	
ANC133355000	바탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티)	M2	36.95	0	36.95	
A0B113000210	도배 - 합판 · 석고보드면	벽, 방염실크벽지	M2	34.815	0	34.815	
A0C3211A9030	DRY WALL(C-90)	양면, 석고9.5T*2겹	M2	16.884	0	16.884	
A0C3211A9052	목재프레임설치	W150*T50, 인테리어필름	M	7	0	7	
A0C3211A9055	목재공틀설치(돌출게이트)	W200*T50, 인테리어필름	M	6.24	0	6.24	
A0C9Q0011010	인테리어필름부착	지정	M2	2.314	0	2.314	
39	기 타 공 사			0	0	0	
AQA34000Z12A	책장설치	W3880*D300*H2430, 우드+필름마감	개소	1	0	1	
AQA34000Z12B	책장설치	W3120*D300*H1290, 우드마감	개소	1	0	1	
AQA34000Z12C	책장설치	W1400*D300*H1200, 필름마감	개소	1	0	1	
AQA34000Z12D	책장설치	W1560*D300*H1470, 필름마감	개소	2	0	2	
AQA34000Z12S	수납장설치	W900*H900*D350	개소	3	0	3	
AQA34000Z12Y	신발장+수납장(현관)	W1900*D615*H1100, 필름마감	개소	1	0	1	

내부산출서

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

[01. 무지개 소사점 01. 지상1층]

도형	부위	품명	규격	단위	산식	수량
실명 : 01. 만화카페 개소 : 1						
A (면 적)		33.328<구분구적법에 의한 면적 계산>			= 33.328	
L (둘 레)		0.13+3.19+0.355+0.155+6.06+5.364+0.75+1.041			= 17.045	
H (마감높이)		2.23			= 2.230	
B (걸레받이)					= 0.000	
H1 (높이1)					= 0.000	
OL ()		5.795+0.35			= 6.145	
()	*	=	개소:			
		■■ 벽 체 ■■				0
		건축물현장정리	인테리어	M2	(33.328<구분구적법에 의한면적계산>)	33.328
		가설벽체	칸막이	M2	(5.795+0.35)*2.23	13.703
		집기및적치물운반정리	보통인부	인	2	2
		[비 고]				0
		[비 고]			▶▶ 지정도장	0
	벽	바탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티)	M2	(0.13+3.19+0.355+0.155+6.06+5.364+0.75+1.041)*2.23-(0.9*2.3)-(2.3*1.2)	33.18
		[비 고]				0
		■■ 기 타 ■■				0
		[비 고]			▶▶ 창호주위 공틀	0
		창호주위 공틀벽	W3340*H1500*D150, MDF15t+지정시트	개소	1	1
		[비 고]			▶▶ 디자인 책장	0
		디자인책장1	'<'자형, W3350*D(330+760)*H2230, 지정	개소	1	1
		디자인책장2	'ㄴ'자형, W(1660+1800)*D400*H2230, 지정	개소	1	1
		[비 고]			▶▶ 지정선반	0
		선반설치	벽체형, W550*D100*T30, 지정시트	개소	4	4
		[비 고]			▶▶ 지정그래픽실사	0
		지정그래픽실사	W(2150+1940+465)*H1100	개소	1	1
		지정그래픽실사	W(1910+2185)*H1100	개소	1	1
		지정아크릴로고	'I INFORMATION'	개소	1	1
		[비 고]				0

내 부 산 출 서

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

[02. 고리울 청소년 문화의 집 01. 지상1층]

도형	부위	품명	규격	단위	산식	수량
실명 : 01. 북카페 개소 : 1						
A (면 적) 29.482<CAD에 의한 면적 계산>				= 29.482		
AA (A 증가분)				= 0.000		
AB (A 공제분)				= 0.000		
L (둘 레) 23.019<CAD에 의한 둘레 계산>				= 23.019		
LA (L 추가)				= 0.000		
LB (L 공제)				= 0.000		
H (마감높이)				= 0.000		
B (겹레받이)				= 0.000		
H1 (높이1)				= 0.000		
(						

내 부 산 출 서

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

		금속메쉬설치	벽(인테리어)	M2	(1.94*1.08+0.8*0.5)	2.495
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 전개도-2	0
	벽	도배 - 합판·석고보드면	벽, 방염실크벽지	M2	3.88*2.8	10.864
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 전개도-3	0
	벽	도배 - 합판·석고보드면	벽, 방염실크벽지	M2	6.15*2.8+<꺾임>0.375*2.8	18.27
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 전개도-4	0
	벽	도배 - 합판·석고보드면	벽, 방염실크벽지	M2	3.425*1.47+<꺾임>0.44*1.47	5.681
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 전개도-5	0
		갈바프레임설치	W30*H50	M	2.43*1.47*2	5.37
		갈바프레임설치	W80*H50	M	2.43	2.43
	벽	강화유리	강화유리, 칼라, 12mm, 그린	M2	2.43*1.47	3.572
		유리끼우기 - 판유리	10mm 이상	M2	2.43*1.47	3.572
		유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	(2.43*1.47)*2*2	14.288
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 전개도-6	0
		갈바프레임설치	W30*H50	M	2.75*2+0.6*6+2.8*4	20.3
	벽	무늬유리	무늬유리, 5mm	M2	2.75*2.8-1.55*2.22	4.259
		유리끼우기 - 판유리	5mm 이하	M2	2.75*2.8-1.55*2.22	4.259
		유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	(2.75*2+0.6*12+2.8*4+0.6*2)*2	50.2
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 전개도-7	0
	벽	바탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티)	M2	4.565*2.8	12.782
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 전개도-9	0
		DRY WALL(C-90)	양면, 석고9.5T*2겹	M2	(6.289*2.8)-(1.84*2.16+0.9*1.1+0.8*0.7)	12.084
	벽	바탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티)	M2	(6.289*2.8)-(1.84*2.16+0.9*1.1+0.8*0.7)	12.084
		목재공틀설치(돌출게이트)	W200*T50, 인테리어필름	M	1.84+0.04*2+2.16*2	6.24
		목재 프레임설치	W150*T50, 인테리어필름	M	(0.9+1.1+0.8*0.7)*2	7
	벽	맑은유리	맑은유리, 5mm	M2	(0.9*1.1+0.8*0.7)	1.55

내 부 산 출 서

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

		유리깨우기 - 판유리	5mm 이하	M2	(0.9*1.1+0.8*0.7)	1.55
		유리주워코킹	5*5, 실리콘	M	(0.9+1.1+0.8+0.7)*2*2	14
		[비 고]				0
		[비 고]			▶ 동측면 [카페내측 신규벽체]	0
	벽	비탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티)	M2	(6.289*2.8)-(1.84*2.16+0.9*1.1+0.8*0.7)	12.084
		[비 고]				0
		■■ 기 타 ■■				0
		책장설치	W3880*D300*H2430, 우드+필름마감	개소	1	1
		책장설치	W3120*D300*H1290, 우드마감	개소	1	1
		책장설치	W1400*D300*H1200, 필름마감	개소	1	1
		책장설치	W1560*D300*H1470, 필름마감	개소	2	2
		수납장설치	W900*H900*D350	개소	3	3
		신발장+수납장(현관)	W1900*D615*H1100, 필름마감	개소	1	1
		강관 조립말비계(이동식)	높이 2m, 3개월	대	1	1
		[비 고]				0

실명 : 02. 철거공사 개소 : 1						
A (면 적)		= 0.000				
AA (A 증가분)		= 0.000				
AB (A 공제분)		= 0.000				
L (둘 레)		= 0.000				
LA (L 추가)		= 0.000				
LB (L 공제)		= 0.000				
H (마감높이)		= 0.000				
B (걸레받이)		= 0.000				
H1 (높이1)		= 0.000				

() * = 개소:						
		[비 고]				0
		■■ 바 닥 ■■				0
		리노름 철거	바닥 및 수장 부분	M2	<CAD>29.482	29.482
		혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼	TON	<CAD>29.482*<T>0.003*<단중>1.35	0.119
		건설폐기물 상차비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭	TON	<CAD>29.482*<T>0.003*<단중>1.35	0.119
		건설폐기물 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	<CAD>29.482*<T>0.003*<단중>1.35	0.119

내 부 산 출 서

[만화애니활용 지역특화를 위한 만화카페 공간 설계.디자인]

		[비 고]				0
		[비 고]				0
		[비 고]			▶▷ 칸막이 철거	0
		목조, 칸막이벽 철거	해체재 재사용 안 함	M2	4.516*2.8	12.644
		혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼	TON	(4.516*2.8)*<T>0.015*<단중>1.7	0.322
		건설폐기물 상차비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭	TON	(4.516*2.8)*<T>0.015*<단중>1.7	0.322
		건설폐기물 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	(4.516*2.8)*<T>0.015*<단중>1.7	0.322
		[비 고]				0
		[비 고]			▶▷ 목재난간 철거	0
		핸드레일철거	목재	M	(4.0+1.4)	5.4
		혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼	TON	<손스침>(4.0+1.4)*<T>(0.05*0.05)*<단중>0.56	0.007
		건설폐기물 상차비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭	TON	<손스침>(4.0+1.4)*<T>(0.05*0.05)*<단중>0.56	0.007
		건설폐기물 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	<손스침>(4.0+1.4)*<T>(0.05*0.05)*<단중>0.56	0.007
		혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼	TON	<POST>(4.0+1.4)*<W+H>(0.05*0.05*1.0)*<EA>(1/0.3)*<단중>0.56	0.025
		건설폐기물 상차비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭	TON	<POST>(4.0+1.4)*<W+H>(0.05*0.05*1.0)*<EA>(1/0.3)*<단중>0.56	0.025
		건설폐기물 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	<POST>(4.0+1.4)*<W+H>(0.05*0.05*1.0)*<EA>(1/0.3)*<단중>0.56	0.025
		[비 고]				0
		[비 고]			▶▷ 인공암벽 철거	0
		인공암벽철거		M2	(0.82+3.9)*2.8	13.216
		혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼	TON	<하지틀>(0.82+3.9)*2.8*<W+H>(0.05*0.05)*<EA>(1/0.2*2)*1.95	0.644
		건설폐기물 상차비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭	TON	<하지틀>(0.82+3.9)*2.8*<W+H>(0.05*0.05)*<EA>(1/0.2*2)*1.95	0.644
		건설폐기물 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	<하지틀>(0.82+3.9)*2.8*<W+H>(0.05*0.05)*<EA>(1/0.2*2)*1.95	0.644
		혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼	TON	<마감재>(0.82+3.9)*2.8*<T>0.05*<혼합폐기물단중>2.1	1.387
		건설폐기물 상차비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭	TON	<마감재>(0.82+3.9)*2.8*<T>0.05*<혼합폐기물단중>2.1	1.387
		건설폐기물 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	<마감재>(0.82+3.9)*2.8*<T>0.05*<혼합폐기물단중>2.1	1.387
		[비 고]				0
		[비 고]			▶▷ 조명 철거	0
		등기구 철거		EA	6	6
		디퓨저 철거		EA	2	2
		기존 책장철거		식	1	1
		[비 고]				0